



## FibreFlow Aufteilbox flex FibreFlow box de distribution flex

## **Beschreibung / Description:**


Aufteilbox flex für das Aufteilen und Absetzen von Rohrverbunden in 19" Racks

Box de distribution pour distribuer et terminer les faisceaux des tubes dans une armoire 19"





Aufteilbox in Rack montieren (Biegeradien Rohrverbunde beachten)
Monter la box de distribution (Attention au rayon de courbure des faisceau des tubes)



Rohrverbund 35cm abmanteln Retirer le manteau sur 35cm



Bei grossem Rohrverbund empfehlen wir die Hälft der Einzelrohre um 5cm zu kürzen

Quand le tube de faisceau a beaucoup de tubes, enlever 5cm à la moitié



Rohre entgraten Ébavurage des tubes

00000

Connect Com AG	Connect Com SA	info@ccm.ch	Connect Com GmbH	info@connectcom.de
Tel +41 41 854 00 00	Tel +41 21 804 66 22	www.ccm.ch	Tel +49 7022 9607 100	www.connectcom.de



Einzelrohre in Aufteilbox einführen (max. 12 Rohre pro Einführung) Introduire les tubes dans la box de distribution



Rohrverbund mit Kabelschnellverleger befestigen Fixer le faisceau des tubes avec une bride



Abgehende Flex Rohre einführen
Introduire les tuyaux flex qui partent de la box de distribution



Miniduct Seal Einzelzugabdichtung auf Faserbündel anbringen und Bündel in Flexrohr einführen

Mettre le Miniduct Seal, joints monolignes, sur le tube de fibre et introduire dans le tuyau flex